

Дефектная ведомость на благоустройство дворовой территории по адресу г. Велиж, ул.Кропоткина д.31

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Перечень дефектов и выполняемых работ | Ед. изм. | Количество | Идентификатор | Номер позиции в смете |
|--------|--|---|----------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| | Обоснование | Наименование позиций | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Демонтаж не производится в связи с отсутствием старых бордюров | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | шт | 218 | | 1 |
| 2 | 554 м2 проезд к дому по Кропоткина д.31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см | м3 | 55,4 (554 м2*0,1=55,4 м3) | | 3 |
| 3 | 554 м2 проезд к дому по Кропоткина д.31 | Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси: расход эмульсии 600 гр на м2 асфальтобетона | т | 0,3324 (0,554*0,6=0,3324 т) | | 7 |
| 4 | Выравнивающий слой асфальтобетона 554м2 проезд к дому по Кропоткина 31 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | т | 50,968, (554*0,04*2,3=50,968 т) | | 11 |
| 5 | | Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному покрытию: расход эмульсии 300 гр на м2 асфальтобетона | т | 0,1662 (0,554*0,3=0,1662 т) | | 12 |
| 6 | Верхний слой асфальтобетона 554м2 проезд к дому по Кропоткина 31 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 554 | | 16 |
| 6 | | Демонтаж скамеек | шт | 4 | | 17 |
| 7 | | Установка скамеек и урн: с погружением в бетонное основание | шт | 8, в т.ч 4 скамейки и 4 урны | | 18 |

ОА Баенарева