


Дефектная ведомость на благоустройство дворовой территории по адресу г. Велиж, ул.Ленинградская д.87,89

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов и выполняемых работ	Ед. изм.	Количество	Идентификатор	Номер позиции в смете
	Обоснование	Наименование позиций				
		3	4	5	6	7
1	демонтажа нет в связи с отсутствием старого бордюра	Установка бортовых камней бетонных	м	182		1
2	отсутствует асфальтобетонное покрытие на участке площадью 704м2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ.5 см	м3	35,2, (704*0,05=35,2 м3)		3
3	подгрунтовка на участке где отсутствует асфальтобетонное покрытие(704 м2)	Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси: расход эмульсии 600 гр на м2 асфальтобетона	т	0,4224, (0,704*0,6=0,4224 т)		7
4	Выравнивающий слой асфальтобетона 704 м2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	т	64,768, (704*0,04*2,3=64,768 т)		11
5	Подгрунтовка на существующее асфальтобетонное покрытие к дому 384 м2 +704 м2 нижнего слоя	Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному покрытию: расход эмульсии 300 гр на м2 асфальтобетона	т	0,3264 (0,704+0,384)*0,3=0,3264 т)		12
6	Верхний слой асфальтобетона (704м2+384 м2)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	1,088		16
7		Демонтаж скамеек	шт	6		17
8		Установка скамеек и урн: с погружением в бетонное основание	шт	16, в т.ч 2 скамейки и 2 урны Ленинградская,д.89 и 6 скамеек и 6 урн Ленинградская,д.87		18

 О.А. Басматова