

СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

Администрация муниципального образования "Велижский район"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории по адресу г. Велиж, ул. Ленинградская д. 87, д. 89

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1174,175 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,253 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 215,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	1,82 182 / 100	4027,26 523,43	79,45 9,02	7329,61	982,64	144,8 16,42	78,08	138,47
2	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	182	58,45		10637,9				
3	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,352 ((48+856)*0,05) / 100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	1238,02	58,03	1174,43 98,30	24,19	8,51
4	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	44,352 35,2*1,26	100,57		4460,48				
5	ТССЦпр-03-21-01-160 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза(карьер Лосня-160 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	59,8752 44,352*1,35	70,03	70,03	4193,06		4193,06		
6	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-59,8752	19,17	19,17	-1147,81		-1147,81		
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 * 1 508,54 - 1,03 х 1 424,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,4224 (0,048+0,656)*0,6	39,46	39,46 7,02	16,87		16,87 2,97		
8	ТССЦ-101-1797 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,435072 0,4224*1,03	1553,03		675,88				
9	ТССЦпр-03-21-01-170 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 170 км I класс груза(Битумная эмульсия-г. Починок) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,435072	73,94	73,94	32,17		32,17		
10	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-0,435072	19,17	19,17	-8,34		-8,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРР68-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,64768 (148+856)*0,04*2,3 / 100	47107,21 238,12	3682,66 404,56	30510,4	164,29	2385,13 262,02	29,96	19,42
12	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 * 1 424,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,3264 (0,048+0,384+0,656)*0,3	39,46	39,46 7,02	12,88		12,88 2,26		
13	ТССЦ-101-1787 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,336192 0,3264*1,03	1553,03		522,12				
14	ТССЦлр-03-21-01-170 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 170 км I класс груза(Битумная эмульсия-г Починок) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,336192	73,94	73,94	24,86		24,86		
15	ТССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-0,336192	19,17	19,17	-6,44		-6,44		
16	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 43 675,81 = 43 692,65 - 0,0108 * 1 558,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	1,088 (48+384+856) / 1000	43675,81 299,89	2381,5 257,77	47519,28	328,28	2591,07 280,45	38,3	41,67

Раздел 2. МАФ

17	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) (Демонтаж сканевек и урн ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск. ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,06 6 / 100	2583,14 173,14	2410 186,73	154,99	10,39	144,6 11,20	24,948	1,5
18	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,16 (12*4) / 100	3906,53 247,34	3442,86 266,78	625,04	39,57	550,88 42,68	35,64	5,7
19	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	1,014	521,88		529,19				
20	ТССЦ-116-0082 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Скамья бульварная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	8 8*2	648,2		5185,6				
21	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	8 8*2	485,41		3883,28				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						116386,64	1539,14	10107,74 714,33		215,27
Накладные расходы						2987,76				
Сметная прибыль						1724,47				
Итого по смете:										
Итого Поз 1-16 "Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08"						893262,5				208,07
Итого Поз 17-21 "Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08"						85216,37				7,2
Итого						978478,87				215,27
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						104739,78				
Машины и механизмы						10107,74				
ФОТ						2253,47				
Накладные расходы						2987,76				
Сметная прибыль						1724,47				
НДС 20% от 978478,87						195695,77				
ВСЕГО по смете						1174174,64				216,27

Составил Начальник отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству:  О.А. Богатырева

(должность, подпись, расшифровка)

