

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2020 г.

Администрация муниципального образования "Велижский район"
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на
благоустройство дворовой территории по адресу г. Велиж, ул. Кропоткина, д.31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 911,318 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,096 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 219,61 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
Раздел 1. Общестроительные работы Кропоткина д.31,										
1	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	2,18 218 / 100	4027,26 523,43	79,45 9,02	8779,43	1141,08	173,2 19,66	76,08	165,85
2	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	218	58,45		12742,1				
3	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,554 ((554)*0,1) / 100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	1945,33	88,18	1848,39 151,56	24,19	13,4
4	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	69,804 55,4*1,26	100,57		7020,19				
5	ТССЦпр-03-21-01-160 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 160 км I класс груза(карьер Лосня-160 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	94,2354 69,804*1,35	70,03	70,03	6599,31		6599,31		
6	ТССЦпр-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-94,2354	19,17	19,17	-1806,49		-1806,49		
7	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Резина вяжущих материалов (1 т) 38,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,3324 (0,554)*0,6	39,46	39,46 7,02	13,12		13,12 2,33		
8	ТССЦ-101-1797 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,342372 0,3324*1,03	1553,03		531,71				
9	ТССЦпр-03-21-01-170 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 170 км I класс груза(Битумная эмульсия-г.Починок) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,342372	73,94	73,94	25,32		25,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-0,342372	19,17	19,17	-8,58		-8,58		
11	ТЕРр68-10-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,50968 (554)*0,04*2,3 / 100	47107,21 238,12	3682,56 404,55	24009,8	121,37	1876,94 208,19	29,95	15,29
12	ТЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,1662 (0,554)*0,3	39,46	39,46 7,02	6,56		6,56 1,17		
13	ТССЦ-101-1797 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,171186 0,1662*1,03	1553,03		265,86				
14	ТССЦпг-03-21-01-170 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 170 км I класс груза(Битумная эмульсия-г.Починок) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,171186	73,94	73,94	12,66		12,66		
15	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-0,171186	19,17	19,17	-3,28		-3,28		
16	ТЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 43 675,81 = 43 692,85 - 0,0108 x 1 559,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,554 554 / 1000	43675,81 299,89	2381,5 257,77	24196,4	168,14	1319,35 142,80	38,3	21,22

Раздел 2. МАФ

17	ТЕР09-08-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж скамеек (100 столов) (Демонтаж скамеек и урн ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к раск.: ЗПМ=0,7, МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,04 4 / 100	2583,14 173,14	2410 186,73	103,33	6,93	96,4 7,47	24,948	1
18	ТЕР09-08-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов)(установка скамеек и урн) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,08 8 / 100	3908,53 247,34	3442,86 266,76	312,52	19,79	275,43 21,34	35,64	2,85
19	ТССЦ-401-0023 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,5072	521,88		264,7				
20	ТССЦ-116-0082 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Скамья бульварная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	4	648,2		2592,8				
21	ТССЦ-116-0093 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	4	485,41		1941,64				

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						89546,25	1543,48	10430,35 552,52	219,61	
Накладные расходы						2822,99				
Сметная прибыль						1619,84				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-16 "Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08"						716566,84			215,76	
Итого Поз. 17-21 "Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08"						42865,13			3,85	
Итого						759431,77			219,61	
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						77572,41				
Машины и механизмы						10430,35				
ФОТ						2096,01				
Накладные расходы						2822,99				
Сметная прибыль						1619,84				
НДС 20% от 759431,77						151886,35				
ВСЕГО по смете						911318,12			219,61	

Составил Начальник отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству:

О.А. Богатырева

(должность, подпись, расшифровка)